

PROJET CONCERTÉ
FC BALSCHWILLER_ FC AMMERTZWILLER
CANTON DU DETZBERG
CREATION et MISE AU GABARIT SUBVENTIONNEES

LONGUEUR PROJET 370 ml sur 3,50ml de largeur

DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF			QUANTITE
FC BALSCHWILLER CREATION ROUTE FORESTIERE sur 170 ml			
Préparation du décaissement , mise en banquette			170 ml
Fourniture et pose de géotextile 260 gr/m2			600 m2
Empierrement et compactage pierre calcaire 0/80 sur 0,50 cm			600 tonnes
Finition par empierrement et compactage calcaire 0/31,5 sur 5 cm			600 m2
FC AMMERTZWILLER MISE AU GABARIT sur 200 ml			
Préparation du décaissement , mise en banquette			200 ml
Empierrement et compactage pierre calcaire 0/80 sur 0,20 cm			270 tonnes
Finition par empierrement et compactage calcaire 0/31,5 sur 5 cm			700 m2
Création fossés nivelleuse sur 1 côté			200 ml
Empierrement 2 entrées de lignes			100 m2
AMENAGEMENT D'UNE PLACE A DEPOT COMMUNE			
Préparation du décaissement , mise en banquette			200 m2
Empierrement et compactage pierre calcaire 0/80 sur 0,50 cm			190 tonnes
Fourniture et pose de géotextile 260 gr/m2			200 m2